

APLD-80

单元式幕墙打胶机械流水线(地下式) Glue Mechanical Assembly Line for Unit Curtain Wall (The underground line)



[性能特点 Product Features]

- 适用于各型幕墙板块的机械传输,传送平稳。
- 传输速度由变频器控制,实现精确调速。
- 操作工人可自由穿越流水线,用工少,效率高。
- 撑杆表面粘贴有橡胶垫,确保幕墙型材表面不被磨损。
- 需前期制作地下基础。

- Need to prepare underground foundation in the early stage.

电源	Power supply	380V 50Hz
流水线长度 宽度	Length/Width	80m/1800mm
工作面高度	Worktable height	750mm.
撑杆工位间距	Sliding body spacing	800mm
承载幕墙板块单件最大重量	Max load(one piece)	5T
流水线速度(变频调速)	Speed(frequency control)	0.5m-3m/min
电机功率	Motor power	5.5kw

 Suitable for mechanical transmission of various types of curtain wall plate. And the transit is steady. The transmission speed is controlled by the frequency converter to realize the precise speed regulation. Operating workers can freely cross the assembly line. Few labor and high efficiency.

There are rubber pads on the surface of support bar to avoid surface wear.